

# 湖州市特种设备检测研究院

---

## 关于新安装电梯现场监督检验有关要求的 告知书

各新装电梯受检单位：

为了更好地开展新安装电梯监督检验工作，更好的服务企业，我院针对目前电梯现场监督检验中存在的各类问题，根据 TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》、GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》等相关安全技术规范、标准要求，现对新安装电梯进行现场监督检验时应具备的基本条件告知如下：

### 一、电梯工作条件

- 1、机房空气温度应保持在  $+5\sim+40^{\circ}\text{C}$  之间。
- 2、供电电压相对于额定电压波动在  $\pm 7\%$  范围内。
- 3、电梯供电电源的接地应满足 GB16895.3 的要求，配电房至机



房电缆铺设完整。

## 二、电梯环境条件

1、安装完毕的电梯设备及其机房（机器设备间）、井道、候梯厅应清理干净；机房（机器设备间）的门窗应能防风雨。

2、底坑应无杂物和积水，机房（机器设备间）、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设备。

3、各层门门套施工完成。

## 三、运行和对讲条件

1、电梯外召唤盒应全部安装和接线完成。

2、供应急救援服务联系的值班室应是正式的（如消控中心或传达室等），轿厢与值班室的对讲功能有效。

